

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิด บ้านป่าหวิ่น หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 51/ 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเครือ

แบบ พร.4 ก ที่แนบ มีจำนวน1..... ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 12 มิ.ย. 2562

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างาน ต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 1 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ | 65,037.47 | 1.3074 | 85,029.99 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 85,029.99 |
| | | | | ปรับราคา | 85,000.00 |

ตัวอักษร

(ค่าปัยรวมอยู่ในรูปของ Factor F)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 311/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562

.....อนุมัติ 14 มิ.ย. 2562


.....ไม่อนุมัติ

นาง สมปอง ช่างทิพย์ ประธานกรรมการ

นายธีรยุทธ กุลสละ กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ แผงคำอ๊ก กรรมการ

แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน



(นายสิทธิศักดิ์ แผงคำอ๊ก)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรยุทธ กุลสละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสมปอง ช่างทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกำหนดราคากลาง



(นายทองพล เนื่องสิทธิ์)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ



(นายชัย สุริรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิด บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 51/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเครือ

แบบ ปร.4 ก และ ปร.5 ก ที่แนบ มีจำนวน1..... ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 12 มิ.ย. 2562

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ | 85,029.99 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 85,029.99 | |
| | ราคาค่าก่อสร้าง | 85,000.00 | |
| (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | | | |

(ค่าป้ายรวมอยู่ในรูปของ Factor F)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562

.....อนุมัติ 14 มิ.ย. 2562

.....ไม่อนุมัติ

นาง สมปอง ช่างทิพย์ ประธานกรรมการ

นายธีรยุทธ กุลสละ กรรมการ


นายสิทธิศักดิ์ แผงคำอ๊ก กรรมการ



(นายสิทธิศักดิ์ แผงคำอ๊ก)

นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรยุทธ กุลสละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสมปอง ช่างทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกำหนดราคากลาง



(นายทรงพล นื่องสิทธิ์)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ



(นายชัย สุริรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบขายนํ้าระบบปิด บ้านป่าหวิ่น หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเคเรีย อำเภอมืองสงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเคเรีย

คำนวณราคากลางโดย นายสิทธิศักดิ์ แพงคำฮัก

แบบเลขที่ 51/ 2561

คำวัสดุใช้ตามกำหนดราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562)

คำนวณราคากลาง วันที่ **12 มิ.ย. 2562**

| ลำดับ | รายการก่อสร้าง | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง | หน่วยเขต |
|-------|---|-------|---------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| 1 | งานร่องระบายน้ำ ขนาด 0.50 x 0.50 ม. รวมความยาว 162.00 ม. | | | | | | | | |
| 1.1 | งานขุดดิน | 40.50 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 5,062.50 | 5,062.50 | |
| 1.2 | งานหินกรวด | 32.40 | ลบ.ม. | 550.00 | 17,820.00 | 91.00 | 2,948.40 | 20,768.40 | |
| 1.3 | งานหินเกล็ดขนาด 3/4" ปูทับหน้า | 8.10 | ลบ.ม. | 850.00 | 6,885.00 | 91.00 | 737.10 | 7,622.10 | |
| 1.4 | แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile | 81.00 | ตร.ม. | 27.82 | 2,253.42 | 5.00 | 405.00 | 2,658.42 | |
| 2 | งานบ่อพักน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ลึก 1.50 เมตร จำนวน 18 บ่อ | | | | | | | | |
| 2.1 | งานขุดดิน | 32.09 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 4,010.85 | 4,010.85 | |
| 2.2 | งานหินกรวด | 30.29 | ลบ.ม. | 550.00 | 16,657.74 | 91.00 | 2,756.10 | 19,413.84 | |
| 2.3 | งานหินเกล็ดขนาด 3/4" ปูทับหน้า | 1.80 | ลบ.ม. | 850.00 | 1,530.00 | 91.00 | 163.80 | 1,693.80 | |
| 2.4 | ท่อ พีวีซี. ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1.50 เมตร | 18.00 | ท่อน | 67.500 | 1,215.00 | 40.00 | 720.00 | 1,935.00 | |
| 2.5 | ข้อต่อสามทาง พีวีซี. ขนาด ศก. 2 นิ้ว | 18.00 | อัน | 40.10 | 721.80 | 5.00 | 90.00 | 811.80 | |
| 2.6 | แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile | 18.00 | ตร.ม. | 27.82 | 500.76 | 5.00 | 90.00 | 590.76 | |
| 2.7 | นํ้ายาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 500 กรัม | 2.00 | กระป๋อง | 235.00 | 470.00 | - | - | 470.00 | |
| | รวมยอด | | | | 48,053.72 | | 16,983.75 | 65,037.47 | |



(นายสิทธิศักดิ์ แพงคำฮัก)

ผู้ประมาณราคา